

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO 1,50x0,50x0,05M	UNIDADE		452,76	463,23
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,723	9,55	9,64
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,125	608,98	614,60
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,1	51,90	53,61
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		7.612,80	8.292,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	31,72	34,55
Composição	004	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2		485,34	512,06
SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1	472,41	498,08
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,86	27,97
Composição	006	CONJUNTO TRAVE DE FUTBOLE EM TUBOS DE AÇO DE 80MM EM DIAMETRO, E HASTES DE 80MM E 2,50 DE ESPESSURA. NA COR BRANCA COM REDE DE NAYLON 2MM MALHA 10X10CM - INSTALADA	UNIDADE		4.742,81	4.783,39
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,045216	79,62	85,52
SINAPI-I	21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	24,4	126,73	126,73
SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14,52	49,14	51,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	20,13	21,62
COTAÇÃO	001	Par Rede Gol Futebol De Campo Fio 6 Tipo México Nylon	UNIDADE	1	883,17	883,17
Composição	007	TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC	M2		51,01	53,00
COTAÇÃO	002	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1	25,62	25,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	20,13	21,62

Data

Responsável Técnico: **MARCOS OLIVEIRA DA SILVA**
 CREA/CAU: **313.250 D/TO**

Assinado de forma digital por Marcos Oliveira da Silva:01461164109
 Oliveira da Silva:01461164109

Prefeitura Municipal de Angico
 FLS.: 34