



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
892687/2019

Nº OPERAÇÃO
1067391

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO

					Nº	FRENTE DE OBRA:	SERVIÇOS INICIAIS	TRECHO 01
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							1	2
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	16.247,49	105.115,45
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	9,68	2,20mX4,40m	2.Ser	Serviços Iniciais da Obra	9,68	
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00		2.Ser	Serviços Iniciais da Obra	1,00	
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00		5.DE	DESMOBILIZAÇÃO		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-					
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	3,00	3 MESES	1.Adn	Administração Local	3,00	
1.3.	TERRAPLENAGEM		-					
1.3.1.	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M²	155.970,00		3.TER	TERRAPLENAGEM ESTRADA		40.500,00
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	8.347,99		3.TER	TERRAPLENAGEM ESTRADA		2.167,68
1.3.3.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	1.669,60		3.TER	TERRAPLENAGEM ESTRADA		433,54
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM	TKM	280.659,13		3.TER	TERRAPLENAGEM ESTRADA		96.246,29
1.3.5.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	M³	13.690,70		3.TER	TERRAPLENAGEM ESTRADA		3.555,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	13.690,70		3.TER	TERRAPLENAGEM ESTRADA		3.555,00

ANGICO- TO
Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME OLIVEIRA FELIPE
CREA/CAU: 2414001445
ART/RRT: TO20180178152



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
892687/2019

Nº OPERAÇÃO
1067391

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO

				TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	SERVIÇOS FINAIS				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				103.838,08	58.120,72	63.040,30	12.316,35				
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	9,68								
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00								
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00				1,00				
1.2.	ADMNISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	3,00								
1.3.	TERRAPLENAGEM		-								
1.3.1.	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M²	155.970,00	40.050,00	21.330,00	54.090,00					
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	8.347,99	2.143,60	1.141,65	2.895,06					
1.3.3.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	1.669,60	428,72	228,33	579,01					
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM	TKM	280.659,13	95.045,06	54.014,92	35.352,86					
1.3.5.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	M³	13.690,70	3.515,50	1.872,30	4.747,90					
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	13.690,70	3.515,50	1.872,30	4.747,90					

ANGICO- TO

Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME OLIVEIRA FELIPE

CREA/CAU: 2414001445

ART/RRT: TO20180178152