

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ANGICO	<b>Nº TransfereGov</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO
---	-----------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:
1	(RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)				
1.1	(SERVIÇOS PRELIMINARES)				
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	AREA DA PLACA = 1,5 M X 3,0 M	1
1.1.2	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	UN	2,00	1 UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO E 1 UNIDADE PARA DESMOBILIZAÇÃO	2
1.2	(CAMADA DE ROLAMENTO)				
1.2.1	LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	M2	3.960,00	AREA DE RUA LEVANTADA	3.960,00
1.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.960,00	AREA DE RUA LEVANTADA	3.960,00
1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	158,40	AREA DE RUA LEVANTADA X ESPESURA DO CBUQ 0,04 M	158,40
1.2.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	231,66	VOLUME DE MATERIAL POR M2 = 0,00045 T/M2 X AREA DE RECAPEAMENTO X (DISTÂNCIA DE ARAGUAÍNA A ANGICO 130 KM)	231,66
1.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	52.608,44	VOLUME DE MATERIAL POR M3 = 2,5548 T/M3 X VOLUME DE REPELAMENTO X (DISTÂNCIA DE ARAGUAÍNA A ANGICO 130 KM)	52.608,44
1.3	(SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL)				
1.3.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	VIDE PROJETO = 6 UNIDADE	6,00
1.3.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	VIDE PROJETO = 6 UNIDADE	6,00
1.3.3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência	UN	12,00	SOMATÁRIA DAS PLACAS = 6 + 6 = 12 UNIDADE	12,00
1.3.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	53,04	AREA DA FAIXA = 17,68M2 *3 UNIDADE	53,04
1.3.5	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	18,02	COMPRIMENTO DA RUA - COMPRIMENTO DAS FAIXA X 0,033 M2/M	18,02

  
**Prefeitura Municipal de Angico**  
 FLS.: \_\_\_\_\_

PMV3.08

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ANGICO | Nº TransfereGOV: 0 | Nº OPERAÇÃO: 0 | PROponente / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)			
1.4.				
1.4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1 COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
1	395.208,78
(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	

RUA 01	1	2
	395.208,78	
	1,00	

**Marcos Oliveira da Silva:01461164109**

Assinado de forma digital por  
Marcos Oliveira da  
Silva:01461164109

ANGICO/TO  
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA  
CREA/CAU: 313.250 D/TO  
ART/RR: TO20280630597

Prefeitura Municipal de Angico  
FLS.: 121