

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGov 0 | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ANGICO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 01-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 1 | MUNICÍPIO / UF ANGICO/TO | BDI 1 22,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|------------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | | | (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) | | | | | | 395.208,78 |
| 1.1. | | | (SERVIÇOS PRELIMINARES) | | | | | | 16.968,19 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103889 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 465,33 | BDI 1 | 569,89 | 2.564,51 |
| 1.1.2. | Composição | 006 | Mobilização e Desmobilização de equipamentos (CAMADA DE ROLAMENTO) | UN | 2,00 | 5.680,49 | BDI 1 | 7.201,84 | 14.403,68 |
| 1.2.1. | SINAPI | 106167 | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 | M2 | 3.960,00 | 0,08 | BDI 1 | 0,10 | 396,00 |
| 1.2.2. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 3.960,00 | 2,74 | BDI 1 | 3,36 | 13.305,60 |
| 1.2.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 158,40 | 1.483,80 | BDI 1 | 1.817,21 | 287.846,06 |
| 1.2.4. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 231,66 | 2,21 | BDI 1 | 2,71 | 627,80 |
| 1.2.5. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 52.608,44 | 0,81 | BDI 1 | 0,99 | 52.082,36 |
| 1.3. | | | (SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL) | | | | | | 10.106,92 |
| 1.3.1. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6,00 | 287,15 | BDI 1 | 351,67 | 2.110,02 |
| 1.3.2. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6,00 | 287,19 | BDI 1 | 351,72 | 2.110,32 |
| 1.3.3. | Composição | 004 | Supporte metálico galvanizado para placa de regulamentação e Advertência | UN | 12,00 | 238,12 | BDI 1 | 291,63 | 3.499,56 |
| 1.3.4. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 53,04 | 29,79 | BDI 1 | 36,48 | 1.934,90 |
| 1.3.5. | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | M2 | 18,02 | 20,49 | BDI 1 | 25,09 | 452,12 |
| 1.4. | | | (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) | | | | | | 13.875,95 |

Prefeitura Municipal de Angico
FLS.: 091

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPOSTANTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | |
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ANGICO | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| PALMAS | 01-26 (N DES.) | ANGICO/TO | 22,47% | 0,00% | 0,00% |
| | | DESCRICOÃO DO LOTE | | | |
| | | 1 | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|------------|--------|---------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.4.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 11.330,00 | BDI 1 | 13.875,85 | 13.875,85 |
| | | | | | | | | | 395.208,78 |
| | | | | | | | | | 13.875,85 |
| | | | | | | | | | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Marcos Oliveira da Silva:01461164109 / Assinado de forma digital por Marcos Oliveira da Silva:01461164109

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: TO20260630597

ANGICO/TO
Local
quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Prefeitura Municipal de Angico
FLS.: 202