



Agente promotor	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICO - TO	
Agente financeiro	Valor da Obra
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICO - TO	R\$ 85.979,98
Empreendimento	Modalidade
REFORMA E MELHORIAS	REFORMA
Localização	SINAPI
ANGICO - TO	SINAPI 06/2021 E ORSE
Tipo de obra/serviço	ENCARGOS SOCIAIS
REFORMA E MELHORIAS	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,37%(HORA) 74,59%(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.277,56
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50	477,00	596,25	715,50
1.2	97622/SINAPI	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem	M3	8,03	39,81	49,76	319,67
1.3	20629	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	6,02	206,29	257,86	1.242,38
2			PAVIMENTAÇÃO					3.951,74
2.1	94991	SINAPI	EXECUCAO DE CALÇADAS EM CONCRETO e=5,0CM	m3	6,02	524,93	656,16	3.951,74
3			CERCAMENTO					74.923,71
3.1	101166	SINAPI	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 05/2020	M3	4,02	591,12	738,90	2.966,68
3.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	115,74	14,04	17,55	2.031,22
3.3	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	3,84	150,56	188,20	722,69
3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	3,43	420,47	525,59	1.802,24
3.5	08238ORSE	ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m2	83,83	519,92	649,90	54.481,12
3.6	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	M2	10,35	759,84	949,80	9.830,43
3.7	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	32,12	6,37	7,96	255,76
3.8	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	32,12	45,44	56,80	1.824,42
3.9	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	m³	3,61	223,42	279,28	1.009,16
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.452,00
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	22,26	27,83	4.452,00
5			LIMPEZA FINAL DA OBRA					374,98
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	123,45	2,43	3,04	374,98
								85.979,98
							Total sem BDI	63.074,92
							Total do BDI	22.905,07
							Total Geral	85.979,98

GUILHERME OLIVEIRA FELIPE - ENG. CIVIL - CREA 301288/D-TO

projeto 2,8%

2407,44